

il Garage Coibentato Smontabile

Costruzione prefabbricata coibentata smontabile di rapida posa in opera studiata per realizzare ambienti per uso garage, magazzino, giardino, realizzata in varie forme e dimensioni, unisce un eccellente isolamento termico ad una ottima resistenza agli agenti atmosferici. Completamente smontabile, risolve ogni problema di installazione anche in quei luoghi dove non è possibile trasportare con camion prodotti precedentemente assemblati.

Il montaggio viene effettuato:

Sistema A) = direttamente a terra (livellamento a secco) viene predisposto per eventuale successiva pavimentazione.

Sistema B) = direttamente su piattaforma in calcestruzzo (perfettamente livellata) e fissato alla stessa con speciali viti ad espansione.

Sistema C) = direttamente su ns pavimento prefabbricato (precedentemente posizionato) e fissato allo stesso con viti in acciaio autofilettanti.

SCHEDA TECNICA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

PARETI: realizzate con pannelli sandwich autoportanti, (sp.40 o 50 mm.) così costituite: due lamiere in acciaio zincato-preverniciato-micronervato che racchiudono uno strato di materiale isolante costituito da schiuma poliuretanicca autoestinguente ad alta densità (40 KG/MC), per un'eccellente isolamento termico ($K= 0,45$ o $0,40$ Kcal/MQ h^{°c}) e isolamento acustico (20-30 db).

COPERTURA: realizzata con pannelli sandwich autoportanti costituiti da una lamiera esterna in acciaio zincato-preverniciato-grecato ed una interna in acciaio zincato-preverniciato-micronervato, schiumati, con le stesse caratteristiche delle pareti (sp. 40 o 50 mm.).

INTELAIATURA: realizzata mediante speciali profilati di contenimento di varie sezioni in acciaio zincato-preverniciato.

OPERE DI CARPENTERIA: realizzate con profili tubolari scatolati di varie sezioni in acciaio zincato-vernicciato.

SCORSALINE e GRONDAIE PLUVIALI: realizzate in lamiera preverniciata *PLUVIMAG* °marrone testa di moro e/o complete di tubazioni di scarico a terra in PVC.

PORTE BASCULANTI: sono costruite con intelaiatura in acciaio zincato e il mantello di finitura in lamiera zincata verniciata, disponibile anche il mantello in lamiera coibentata sandwich oppure in legno dogato; possono essere dotate di portina di servizio e finestre di vario genere; il sistema di apertura è di tipo manuale, disponibile anche il sistema di apertura motorizzato, quest'ultimo comprende anche la dotazione di telecomando per l'apertura a distanza.

SERRAMENTI: costruiti in alluminio anodizzato o preverniciato, completi di vetri e barre di protezione; a richiesta si forniscono con tapparelle in PVC o con persiane in alluminio.

DOTAZIONI A RICHIESTA

BASAMENTO PREFABBRICATO: (da appoggiare a terra, completo di piedi o slitte di sollevamento) realizzato in acciaio zincato è costituito da un telaio di base unito da traversi "rompitratte" saldati al profilato perimetrale in modo da formare un robusto reticolato, verniciato nelle zone a vista. Il pavimento è composto da pannelli truciolari idrofughi, fissati mediante viti autoperforanti al reticolato di base. Il piano di calpestio è realizzato con linoleum (PVC) antiscivolo incollato al truciolare per mezzo di colla ad alta resistenza.

IMPIANTO ELETTRICO: realizzato mediante posa a vista di tubi in PVC autoestinguenti, nei quali, viaggiano cavi unipolari di idonea sezione sia per la linea luce che per le F.M. L'impianto è eseguito secondo le norme CEI ed i regolamenti ENPI; tutti gli apparecchi previsti nelle unità sono collegati a terra mediante conduttori di idonea sezione, previsti all'interno delle tubazioni.

La ditta COSTA BOX si riserva di modificare le caratteristiche costruttive in linea con gli obiettivi di miglioramento e sviluppo dei prodotti.